

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ОАО «Корпорация развития
Калужской области»



В.И. Попов

2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «ЛЭП-10 кВ для электроснабжения строительной площадки завода «Континентал»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание требований
1	Основание для выполнения работ	Меморандум между Правительством Калужской области, Городской Управой г. Калуги, ОАО «Корпорация развития Калужской области» и Континентал Райфен Дойчланд ГмбХ от 19.07.2011
2	Заказчик	ОАО «Корпорация развития Калужской области»
3	Местоположение объекта	Г. Калуга, индустриальный парк «Росва», Западная площадка - с. Козлово
4	Вид строительства	Новое
5	Исходные данные об условиях строительства (сейсмичность, группа просадочности грунтов и т.д.)	Сейсмичность, просадочность, вечная мерзлота отсутствуют. Отчеты по результатам инженерных изысканий предоставляет Заказчик.
6	Основные характеристики объекта строительства	
6.1	Номинальное напряжение	10 кВ
6.2	Передаваемая мощность	740 кВт
6.3	Количество цепей	1
6.4	Тип кабеля	В соответствии с проектом на строительство ЛЭП-10 кВ
6.5	Длина трассы (ориентировочно)	1800 м
6.6	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды	Автодорога «Калуга-Вязьма» - с. Козлово, проектируемая автодорога на завод «Континентал», проектируемая автодорога на

		Западной площадке, железная дорога, русло р. Росвянка
6.7	Способ прокладки	Воздушно-кабельная линия. Кабельная линия применяется при переходе автодороги «Калуга-Вязьма» - с. Козлово.
6.8	Дополнительные требования	1. Установить опоры для подвеса 2-х цепей для перспективного электроснабжения потребителей по 2-й категории надежности. 2. Выполнить отпайку с переходом через запроектированную автодорогу на Западной площадке для последующего подключения строительной площадки завода «Фукс Ойл». 3. Установить в конечных точках ЛЭП на границе земельных участков потребителей РЛНД-10. 4. Остальные требования - в соответствии с проектом на строительство ЛЭП-10 кВ.
8	Срок проведения работ	Окончание работ – не позднее 21.10.2011, включая получение разрешения Ростехнадзора на допуск объекта в эксплуатацию.
9	Условия оплаты	Аванс не предусмотрен. Оплата выполненных работ производится в течение 10 календарных дней после подписания акта приемки законченного строительством объекта (КС-11).
10	Дополнительные требования	1. В случае привлечения субподрядных организаций – наличие свидетельства о допуске к работам, предусматривающего функции генерального подрядчика. 2. Отсутствие в отношении участника исследования проведения процедуры ликвидации юридического лица. 3. Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника исследования банкротом и об открытии конкурсного производства; 4. Отсутствие в отношении участника исследования решения о приостановке деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в исследовании.
11	Дополнительные материалы	План трассы (*.pdf, 7 листов)